



α/α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονάδα	Αρχική δαπάνη			
					Ποσο- τητες	Τιμη μονάδας	Δαπάνη Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>							
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	18	ΥΔΡ 6301	m2	510.00	8.20	4,182.00	
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	19	ΥΔΡ 6326	m3	40.00	77.00	3,080.00	
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	20	ΥΔΡ 6329	m3	10.00	88.00	880.00	
4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	21	ΥΔΡ 6331	m3	238.00	103.00	24,514.00	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	22	ΥΔΡ 6311	kg	30,000.00	0.98	29,400.00	
6	Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων.	23	ΥΔΡ-6403	m2	442.00	10.20	4,508.40	
7	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη.	24	ΟΔΟ-2411	m2	267.00	1.75	467.25	
8	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη.	25	ΥΔΡ 6370	m	50.00	8.20	410.00	
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>							<b>67,441.65</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ-ΦΡΕΑΤΙΑ</b>							
1	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	26	ΥΔΡ 6711.2	m	920.00	8.20	7,544.00	
2	Αποκατάσταση ή μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης.	27	Η/Μ 4 25,00% ΥΔΡ 6069 25,00% ΥΔΡ 6621 50,00%	τεμ	10.00	350.00	3,500.00	
3	Κατασκευή νέας ιδιωτικής σύνδεσης στο δίκτυο ακαθάρτων.	28	ΥΔΡ 6807 25,00% ΥΔΡ 6804 25,00% ΥΔΡ 6069 25,00% ΥΔΡ 6711 25,00%	τεμ	120.00	240.00	28,800.00	
4	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	29	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	29.00	580.00	16,820.00	
5	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	30	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	6.00	590.00	3,540.00	

α/α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονα-δα	Αρχική δαπάνη			
					Ποσο-τητες	Τιμη μονάδας	Δαπάνη Μερική	Ολική
6	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	31	ΥΔΡ 6711.7	μμ	20.00	370.00	7,400.00	
7	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	32	ΥΔΡ 6752	kg	2,150.00	2.90	6,235.00	73,839.00
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ1</b>							
1	Η-Μ εγκαταστάσεις Δεξαμενής Δ1 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	33	ΗΛΜ 1	τεμ	1.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑ ΓΕ & ΟΕ							347,241.02
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						18%	62,503.38
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							409,744.40
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						15%	61,461.66
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ							471,206.06
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							8,000.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							793.94
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3 ΚΛΠ							480,000.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	ΦΠΑ							480,000.00
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ							
	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ							
								480,000.00



ΓΥΘΕΙΟ 4/2/2021  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Β. ΒΕΡΟΥΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


ΓΥΘΕΙΟ 4/2/2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

**ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)**

α/α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονα-δα	Αρχική δαπάνη			
						Ποσο-τητες	Τιμη μονάδας	Δαπάνη Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Γ:ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ-ΦΡΕΑΤΙΑ</b>									
1	Κατασκευή νέας ιδιωτικής σύνδεσης στο δίκτυο ακαθάρτων.	16.56N	28	ΥΔΡ 6807 25,00% ΥΔΡ 6804 25,00% ΥΔΡ 6069 25,00% ΥΔΡ 6711 25,00%	τεμ	120,00	240,00	28.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:									28.800,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>									
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ									<b>28.800,00</b>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									18%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									<b>33.984,00</b>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									15%
ΦΠΑ									<b>39.081,60</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ									
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ</b>									<b>39.081,60</b>

1. Η ανωτέρω μη επιλέξιμη εργασία συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου με αριθμό τιμολογίου 28
2. Τελική δαπάνη μη επιλέξιμων δαπανών: 39081,60€
3. Τελική δαπάνη επιλέξιμων δαπανών: 480.000,00€-39081,60€=440918,40€

ΓΥΘΕΙΟ 4/2/2021  
 Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ  
  
 Β. ΒΕΡΟΥΤΗΣ  
 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΓΥΘΕΙΟ 4/2/2021  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  
 Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ