

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ										
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	A-2	Χωματοουργικά. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ 1123 A	M3	7,25 €	3080	22.330,00 €		
2	A-3.3	Χωματοουργικά. Εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες.	2	ΟΔΟ 1133 A	M3	14,10 €	2100	29.610,00 €		
3	Γ-1.1	Υπόβαση Οδοστρώσας. Υπόβαση Οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	3	ΟΔΟ 3121B	M3	21,50 €	2200	47.300,00 €		
4	B-95σΧ	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φρεατίων	4	ΟΔΟ-2548	τεμ	120,00 €	140	16.800,00 €		
5	Δ-2A	Απόξεση ασφάλτου (φρεζάρισμα) σε αστική οδό	5	ΟΔΟ-1132	M2	3,15 €	500	1.575,00 €		
6	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	6	ΟΙΚ-2269A	M	0,90 €	400	360,00 €		
7	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχαιριών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	7	ΥΔΡ-6087	M3	2,50 €	50	125,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α									118.100,00 €	

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότη τα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
1	32.02.04	Σκυρόδεμα Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών σχετών, λεπτοτοιχών	8	ΟΙΚ 3214	M3	75,00 €	210	15.750,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β									15.750,00 €	
ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ										
1	B-51σΧ	Πέτρινα τεμάχια για εγκιβωτισμό των κυβολίθων, πάχους 5 cm και πλάτους 20 cm	9	ΟΔΟ-2921	M	13,00 €	7900	102.700,00 €		
2	ΝΑΟΔΟ B-52.1/1N	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	10	ΟΔΟ-2922	M2	22,00 €	10810	237.820,00 €		
3	ΝΑΟΔΟ B-52.1/2N	Πλακόστρωση με σκαπιπαραριστό μάρμαρο Μάνης - Μάνης κλπ. Πάχους 0,06 μ και εμβαδού (0,02 - 0,10) μ2	11	ΟΔΟ-2922	M2	42,00 €	29293	1.230.306,00 €		
4	79.15.05	Επίστρωση με γεωύφασμα	12	ΟΙΚ-7914	M2	4,30 €	600	2.580,00 €		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ									1.573.406,00 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ										1.707.256,00 €

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										
										1.707.256,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.707.256,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	307.306,08 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.014.562,08 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	302.184,31 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.316.746,39 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	81.990,53 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.398.736,92 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	19.000,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.417.736,92 €
Φ.Π.Α. (24%)	580.256,86 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.997.993,78 €
	2.997.993,78 €

Γύθιο 20.6.2022
Ο Συντάξας

Γύθιο 20.6.2022

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ..



Πέτρος Τσιριβάκος
Πολτικός Μηχ. Με Α' β



Βασίλειος Βερούτης
Μηχανολόγος Μηχ. Με Α' β