



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2022

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ & Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 220.000,00€

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:	ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ & Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 2022
ΘΕΣΗ:	Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΥΠΟΛ.	220.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 37/2022	

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης **220.000,00€** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) συντάσσεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **159/19-11-2021 Α.Δ.Σ.**

Προβλέπεται να εκτελεστούν συνήθεις εργασίες συντήρησης (μικρές τοπικές τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

1.- Χωματουργικά

Είγουν κατά περίπτωση όπου απαιτείται εργασίες ομαλοποίησης της επιφάνειας των δρόμων

2.Τσιμεντοστρώσεις:

Θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις με διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με μέσο πάχος 12 εκ με τους αναγκαίους αρμούς (οι οποίοι θα δημιουργηθούν με ασφαλοκόφτη ή με ξυλεία).

3.Τοίχοι λιθοδομών

3. Ασφαλτικά .

Θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση πάχους 5cm πάνω σε θραυστό υλικό ενώ στους φθαρμένους δρόμους (από σκυρόδεμα ή ασφαλτοσκυρόδεμα) θα κατασκευασθεί ισοπεδωτική ασφαλική στρώση της ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και το περιγραφικό τιμολόγιο .

Β. Θέσεις εκτέλεσης εργασιών-Ενδεικτική περιγραφή

1) ΟΙΤΥΛΟ

Α) Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 1800 μ2 περίπου

Β τσιμεντόστρωση παράλληλα κεντρικής οδού ΟΙΤΥΛΟΥ από Δεξαμενή προς ΚΑΛΑΜΑΤΑ και προς ΟΙΤΥΛΟΥ 250μ2 περίπου

2) Ν. ΟΙΤΥΛΟ

Ασφαλτόστρωση οδού από Σταυρό προς Ν. ΟΙΤΥΛΟ 1200 μ2 περίπου

3) ΑΡΕΟΠΟΛΗ

Συνέχιση τσιμεντόστρωσης παράλληλα κεντρικής οδού προς Γύθειο 500 μ2 περίπου

4) ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ

Ασφαλτόστρωση οδού από ΞΕΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ προς ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 μ2 περίπου

5) ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ

Τσιμεντόστρωση παράλληλα κεντρικής οδού από ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ προς ΚΟΙΤΑ 500 μ2 περίπου

6) ΑΛΙΚΑ

Τσιμεντόστρωση οδού προς Μονάδα αφαλάτωσης 400μ2 περίπου

7) ΚΕΛΕΦΑ

Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού 700 μ2 περίπου

8) ΒΑΘΕΙΑ

Διαμόρφωση οδού από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΠΑΝΑΪΤΙΚΑ
9) ΔΡΥΜΟΣ
Ασφαλτόστρωση οδού από Ε.Ο. προς ΑΡΓΥΛΙΑ 500 μ2 περίπου
10) ΞΕΩ ΝΥΜΦΙ
Α) Ασφαλτόστρωση οδού προς ΑΤΣΟΥΠΙ 400 μ2 περίπου
Β) Τσιμεντόστρωση οδού προς ΣΚΟΙΝΟ 150μ2 περίπου
11) ΛΑΓΙΑ
Γ) Ασφαλτόστρωση οδού προς ΑΜΠΕΛΟ 700 μ2 περίπου
12) ΚΟΤΡΩΝΑΣ
Δ) Τσιμεντόστρωση - διαμόρφωση οδού προς ΣΚΟΠΑ 300 μ2 περίπου

Γ. Προθεσμία-Χρηματοδότηση

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε **150** ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται ως εξής: από ιδίους πόρους

Δ. Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως θα επιβάλλεται Ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Ε. Ασφάλιση

Για το έργο προβλέπεται ασφάλιση σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.

ΣΤ. Διατάξεις που ισχύουν

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Γύθιο 8/9/2022
Ο Συντάξας Μηχανικός

Γ. Θεοδωρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γύθιο 8/9/2022

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Βασίλης Βερουτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ