

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	A.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
ΟΜΑΔΑ Α. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
1	32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίεση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	1	ΟΙΚ 3215	M3	94,00 €	418	39.292,00 €		
2	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	2	ΟΙΚ 3873	kg	1,20 €	842	1.010,40 €		
3	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	3	ΟΔΟ-2551	M3	133,00 €	15	1.995,00 €		
4	ΝΑΟΙΚ 42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kgr τσιμέντου. Μας ορατή ύψην. Καθάρισμα αρμών.	4	ΟΙΚ 4207	M3	67,00 €	17	1.139,00 €		
5	49.01.02 σχ.	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) πέτρινων τοίχων	5	ΟΙΚ 3213	MM	25,00 €	13	325,00 €		
6	42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	6	ΟΙΚ 4226	MM	9,00 €	24	216,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α									43.977,40 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ										43.977,40 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			43.977,40 €
----------------------------	--	--	-------------

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	43.977,40 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	7.915,93 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.893,33 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	7.784,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.677,33 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	0,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.677,33 €
Φ.Π.Α. (24%)	14.322,56 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,11 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.000,00 €

Γύθιο 31.10.2022
Ο Συντάξας

Πέτρος Τσιριβάκος
Πολιτικός Μηχ. Με Α' β

Γύθιο 31.10.2022

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ..

Βασίλειος Βερούτης
Μηχανολόγος Μηχ. Με Α' β