

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2021 (Τ.Κ.ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 / 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθέρωρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ										
1	20.05.01. Α	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	1	ΟΙΚ-2127	M3	10,00 €	32	320,00 €		
2	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό Λατομείου	2	ΟΙΚ-2162	M3	38,00 €	8	304,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α									624,00 €	

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1	32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25	3	ΟΙΚ-3215	M3	100,00 €	22	2.200,00 €		
2	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	4	ΟΙΚ-3816	M2	15,70 €	140	2.198,00 €		
3	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	5	ΟΙΚ-3873	kg	1,20 €	1700	2.040,00 €		
4	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	6	ΟΙΚ-3873	kg	1,20 €	41	49,20 €		

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
5	49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων	7	OIK-3213	M	14,00 €	20	280,00 €		
6	49.01.02. A	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών λιθόκτιστων τοίχων	8	OIK-3213	M	17,00 €	30	510,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β										
ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΕΓΗ										
1	46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	9	OIK-4662.1	M2	20,00 €	14	280,00 €		
2	NAOIK 42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kgf τσιμέντου. Δύο ορατών όψεων. Καθάρσιμα αρμών.	10	OIK-4207	M3	95,00 €	46	4.370,00 €		
3	42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	11	OIK-4226	MM	11,20 €	39	436,80 €		
4	OIK 7581 σχετικό	Ειδικά πέτρινα τεμάχια διατομής (15x20) cm και όσο μήκος απαιτείται για κατασκευή υπερθύρων	12	OIK 7581	M	45,00 €	7	315,00 €		
5	75.01.02	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	13	OIK 7503	M2	70,00 €	1,5	105,00 €		
6	71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	14	OIK-7131	M2	12,00 €	40	480,00 €		
7	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	15	OIK 7102	M2	11,20 €	150	1.680,00 €		
8	79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	16	OIK 7934	M2	14,50 €	55	797,50 €		

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
9	61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	17	ΟΙΚ 6118	kg	3,40 €	1280	4.352,00 €		
10	61.06	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	18	ΟΙΚ 6104	kg	2,80 €	560	1.568,00 €		
11	52.93	Κάλυψη οροφής με σκουρέτα	19	ΟΙΚ-5293	M2	16,70 €	53	885,10 €		
12	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	20	ΟΙΚ-7211	M2	23,50 €	60	1.410,00 €		
13	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	21	ΟΙΚ-7331	M2	33,50 €	35	1.172,50 €		
14	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	22	ΟΙΚ-7326.1	M2	33,50 €	28	938,00 €		
15	73.35	Περιθώρια (σολατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	23	ΟΙΚ-7326.1	M	3,00 €	27	81,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ									18.870,90 €	
ΟΜΑΔΑ Δ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ										
1	54.20.01. A	Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοτασίων (τζαμλικιών) συνήθων, από ειδικά επιλεγμένη ξυλεία MERANTI , με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	24	ΟΙΚ 5421	M2	400,00 €	6	2.400,00 €		
2	54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	25	ΟΙΚ 5446.1	M2	118,00 €	4	472,00 €		
3	56.07	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	26	ΟΙΚ-5606.1	M2	45,00 €	1	45,00 €		
4	56.23	Ερμάρια Κουζίνας δαπέδου μη τυποποιημένα	27	ΟΙΚ-5613.1	M2	200,00 €	2	400,00 €		
5	56.24	Ερμάρια Κουζίνας τοίχου κρεμαστά μη τυποποιημένα	28	ΟΙΚ-5613.1	M2	170,00 €	2	340,00 €		
6	ΣΥΝΤΑΣ.	Χοάνη (φούσκα) τοίχου 1,5 μέτρων και καμινάδα	29	ΗΛΜ	TEM	800,00 €	1	800,00 €		
7	77.54	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών	30	ΟΙΚ-7754	M2	6,70 €	60	402,00 €		

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
8	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	31	ΟΙΚ 7785.1	M2	9,00 €	90	810,00 €		
ΑΓΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ										
5.669,00 €										
ΟΜΑΔΑ Ε. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)										
1	ΣΥΝΤΑΣ. 1	Κατασκευή υδραυλικού δικτύου ύδρευσης ζεστού και κρύου νερού ενός νεροχύτη κουζίνας (με 1 ή 2 γούρνες), ισογείου	32	ΥΔΡ	TEM	200,00 €	1	200,00 €		
2	ΣΥΝΤΑΣ. 2	Κατασκευή υδραυλικού δικτύου νερού για την εξυπηρέτηση ενός τοπικού κρουνοῦ (βρύσης) ή μίας συσκευής (πλυντήριο, πυροσβεστικό ερμάριο κλπ), ισογείου	33	ΗΛΜ7	TEM	100,00 €	2	200,00 €		
3	ΣΥΝΤΑΣ. 3	Πυροσβεστικό ερμάριο απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, ισογείου	34	ΗΛΜ 20	TEM	250,00 €	1	250,00 €		
4	ΣΥΝΤΑΣ. 4	Κατασκευή υδραυλικού δικτύου αποχέτευσης ενός WC ανδρών ή γυναικών, ισογείου	35	ΗΛΜ 8	TEM	600,00 €	3	1.800,00 €		
5	ΣΥΝΤΑΣ. 5	Κατασκευή υδραυλικού δικτύου αποχέτευσης ενός νεροχύτη κουζίνας με μία ή δύο γούρνες, ισογείου	36	ΗΛΜ 8	TEM	200,00 €	1	200,00 €		
6	ΣΥΝΤΑΣ. 6	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, διαμέτρου 40mm	37	ΗΛΜ 8	M	20,00 €	4	80,00 €		
7	ΣΥΝΤΑΣ. 7	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, διαμέτρου 50mm	38	ΗΛΜ 8	M	24,00 €	3	72,00 €		
8	ΣΥΝΤΑΣ. 8	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, διαμέτρου 70mm	39	ΗΛΜ 8	M	34,00 €	3	102,00 €		
9	ΣΥΝΤΑΣ. 9	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, διαμέτρου 100mm	40	ΗΛΜ 8	M	45,00 €	3	135,00 €		
10	ΣΥΝΤΑΣ. 10	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, διαμέτρου 125mm	41	ΗΛΜ 8	M	70,00 €	3	210,00 €		

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
11	ΣΥΝΤΑΣ. 11	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, διαμέτρου 150mm	42	ΗΛΜ 8	M	80,00 €	4	320,00 €		
12	ΣΥΝΤΑΣ. 12	Σιφώνι δαπέδου από PP ή σκληρό PVC	43	ΗΛΜ 8	TEM	100,00 €	2	200,00 €		
13	ΣΥΝΤΑΣ. 13	Στόμιο καθαρισμού σωλήνα αποχέτευσης	44	ΗΛΜ 8	TEM	40,00 €	2	80,00 €		
14	ΣΥΝΤΑΣ. 14	Βαλβίδα εισπνοής (MIKA)	45	ΗΛΜ 8	M	120,00 €	2	240,00 €		
16	ΣΥΝΤΑΣ. 15	Μηχανοσφίφνας από PP ή σκληρό PVC	46	ΗΛΜ 8	M	200,00 €	1	200,00 €		
17	ΣΥΝΤΑΣ. 16	Συρμάτινη ή πλαστική κεφαλή σωλήνων εξερισμού αποχέτευσης	47	ΗΛΜ 8	M	3,00 €	3	9,00 €		
18	ΣΥΝΤΑΣ. 17	Φρεάτιο διελύσεως / επισκέψεως	48	ΗΛΜ 8	TEM	226,00 €	2	452,00 €		
19	ΣΥΝΤΑΣ. 18	Προμήθεια, μεταφορά στην τελική θέση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση λεκάνης WC χαμηλής πίεσης με καζανάκι από υαλώδη πορσελάνη, ισογείου	49	ΗΛΜ 14	TEM	200,00 €	2	400,00 €		
20	ΣΥΝΤΑΣ. 19	Προμήθεια, μεταφορά στην τελική θέση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση νιπτήρα επίτοιχου από υαλώδη πορσελάνη, ισογείου	50	ΗΛΜ 17	TEM	180,00 €	1	180,00 €		
21	ΣΥΝΤΑΣ. 20	Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων W.C. Για Α.Μ.Κ. (πλήρες σετ λεκάνη, καζανάκι, βραχίονας	51	ΗΛΜ 14	TEM	1.100,00 €	1	1.100,00 €		
22	ΣΥΝΤΑΣ. 21	Προμήθεια, μεταφορά στην τελική θέση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση νεροχύτη κουζίνας από ανοξείδωτο χάλυβα με δύο σκάφες, ισογείου	52	ΗΛΜ 17	TEM	400,00 €	1	400,00 €		
23	ΣΥΝΤΑΣ. 22	Υπόγειος αγωγός θεμελιακής γειώσεως	53	ΗΛΜ 45	M	13,00 €	28	364,00 €		
24	ΣΥΝΤΑΣ. 23	Αναμονές εξίσωσηςδυναμικού	54	ΗΛΜ 45	M	10,00 €	4	40,00 €		
25	ΣΥΝΤΑΣ. 24	Λήψης απλής τηλεφωνικής παροχής βυσματικού τύπου (RJ11)	55	ΗΛΜ 61	κ.α.	60,00 €	1	60,00 €		
26	ΣΥΝΤΑΣ. 25	Εξάφωτο φωτιστικό σώμα	56	ΗΛΜ 60	TEM	150,00 €	1	150,00 €		


A/A	A.Ε.Τ.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.Τ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
27	ΣΥΝΤΑΣ. 26	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας	57	ΗΛΜ 60	TEM	40,00 €	6	240,00 €		
28	ΣΥΝΤΑΣ. 27	Φωτιστικό σώμα τύπου spot ή αρματούρα	58	ΗΛΜ 60	TEM	40,00 €	2	80,00 €		
29	ΣΥΝΤΑΣ. 28	Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ρευματοδότη 16Α 250 V	59	ΗΛΜ 49	TEM	10,00 €	10	100,00 €		
30	ΣΥΝΤΑΣ. 29	Προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη φωτισμού	60	ΗΛΜ 49	TEM	10,00 €	10	100,00 €		
31	ΣΥΝΤΑΣ. 30	Σημείο ρευματοληψίας 16Α	61	ΗΛΜ 46	TEM	60,00 €	2	120,00 €		
32	ΣΥΝΤΑΣ. 31	Φωτιστικό σώμα κινδύνου	62	ΗΛΜ 60	TEM	20,00 €	1	20,00 €		
33	ΣΥΝΤΑΣ. 32	Φωτιστικό σημείο	63	ΗΛΜ 60	TEM	40,00 €	6	240,00 €		
34	ΣΥΝΤΑΣ. 33	Ηλεκτρικό, Γενικό, Πίνακα διανομής χαμηλής Τάσης, (2) δύο σειρών 28 θέσεων	64	ΗΛΜ 52	TEM	500,00 €	1	500,00 €		
35	ΣΥΝΤΑΣ. 34	Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 40 lit	65	ΗΛΜ 24	TEM	200,00 €	1	200,00 €		
36	ΣΥΝΤΑΣ. 35	Γραμμή τροφοδοσίας πίνακα	66	ΗΛΜ 46	M	20,00 €	1	20,00 €		
37	ΣΥΝΤΑΣ. 36	Γραμμή τροφοδοσίας ηλεκτρικού μαγειρίου	67	ΗΛΜ 46	TEM	15,00 €	1	15,00 €		
38	ΣΥΝΤΑΣ. 37	Γραμμή τροφοδοσίας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα	68	ΗΛΜ 46	M	5,00 €	1	5,00 €		
39	ΣΥΝΤΑΣ. 38	Γραμμή τροφοδοσίας ηλεκτρικής κλιματιστικής μονάδας	69	ΗΛΜ 46	M	5,00 €	1	5,00 €		
40	ΣΥΝΤΑΣ. 39	Κεραιοδότης.	70	ΗΛΜ 49	τεμ	70,00 €	1	70,00 €		
ΑΓΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε									9.159,00 €	

A/A	A.E.T.	Σύντομη περιγραφή εργασιών	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά Ομάδα	Συνολική
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ										41.600,10 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	41.600,10 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	7.488,02 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	49.088,12 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	7.363,22 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	56.451,34 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	56.451,34 €
Φ.Π.Α. (24%)	13.548,32 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,34 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	70.000,00 €

Γύθιο 12.4.2024

Ο Συντάξας




Πέτρος Τσιριβάκος

Πολιτικός Μηχανικός με Α' β


Γύθιο 12.4.2024

Ο Προϊστάμενος



Βασίλειος Βερούτης

Μηχανολόγος Μηχ. με Α' β



Δημήτρης Κουράκος

Τεχν. Ηλεκτρολόγος

